



Municipalidad de Puerto Madryn

Provincia del Chubut

### SECCIÓN III

## LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/09

# Obra: PAVIMENTO 63 CUADRAS - CIUDAD DE PUERTO MADRYN

### MEMORIA DESCRIPTIVA

La ciudad de Puerto Madryn, uno de los centros urbanos de mayor crecimiento en los últimos años, ha registrado un aumento de la planta urbana así como del parque automotor, que no ha sido acompañado por una inversión en infraestructura vial urbana acorde a este.

De esta manera se origina un aumento en los costos de mantenimiento de las calles, conflictos en el tránsito, generándose gran cantidad de accidentes, infracciones, por no estar sus arterias preparadas para la demanda a que están sometidas.

El objetivo del presente proyecto es plantear un principio de solución que permita mejorar la calidad de vida de los frentistas beneficiados con la mejora, como así también de todos los habitantes y de la gran cantidad de turistas que visitan la ciudad.

Además plantea disponer un ordenamiento vial, tratando de lograr una mayor seguridad en el uso de la vía pública y dar fluidez al tránsito en general.

Las cuadras a pavimentar se encuentran distribuidas en la zona sur de la ciudad constituyendo arterias de alta densidad en el tránsito, debido al alto asentamiento poblacional, además de haber concluido en el año 2008 con la obra de saneamiento correspondiente en toda esa zona.

#### OFERTA BASICA:

La obra consiste en la construcción en la Ciudad de Puerto Madryn de 78.372 m<sup>2</sup> de pavimentos en la zona sur de la ciudad. Los pavimentos serán asfálticos en su mayoría, y de hormigón en zonas de alto tránsito o con continuidad vial. Se deberán realizar obras de demolición de algunos cordones existentes a los efectos de llevar a los niveles de proyecto, y realizar obras de redes de infraestructura que no cumplan con las normas de los entes de servicios prestatarios. Se deberá contemplar la realización de la señalización vial, horizontal, vertical y aérea.

#### PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA.

Se trata de la construcción de una carpeta asfáltica de 5cm de espesor, con la ejecución de todo el paquete estructural, en un todo de acuerdo al proyecto definitivo a presentar por el contratista.

#### PAVIMENTO RÍGIDO:

Se trata de la construcción de una losa de hormigón simple de 0,15 m. de espesor, con cordón cuneta incorporado, asentada sobre una base de suelo granular de 0.20 m de espesor



## Municipalidad de Puerto Madryn

Provincia del Chubut

### LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

Las cuadras se encuentran ubicadas en distintas zonas de la ciudad, tanto norte, sur y oeste, según consta en los planos de localización adjuntos al presente pliego.

nº	Calle a pavimentar	Desde – Hasta	Cantidad de cuadras
1	25 de Mayo	Lavalle a Dorrego	2
2	25 de Mayo	Triunvirato y Jorge E. Hansen (Zanja de Guarda)	2
3	Mitre	Lavalle y Jorge E. Hansen (Zanja de Guarda)	10
4	M.A. Zar	L. Jones y Jorge E. Hansen (Zanja de Guarda)	8
5	San Martín	L. Jones y Jorge E. Hansen (Zanja de Guarda)	8
6	Lavalle	Mitre a San Martín	2
7	Viamonte	25 de Mayo y Mitre	2
8	Charcas	Mitre a Roca	1
9	Arenales	Roca a Mitre	1
10	Azcuénaga	Roca a San Martín	3
11	Berutti	Roca a San Martín	3
12	Saavedra	Roca a San Martín	1
13	20 de Setiembre	Roca a San Martín	4
14	L. Jones	M.A.Zar a J.B.Justo	6
15	Dorrego	Roca a San Martín	4
16	Paso	Roca a San Martín	3
17	Triunvirato	Roca a San Martín	4
<b>TOTAL</b>			<b>63</b>



## Municipalidad de Puerto Madryn

Provincia del Chubut

La Empresa Contratista deberá presentar dentro de los treinta días corridos de iniciados los trabajos el proyecto definitivo, debiendo ejecutar todos los estudios y/o ensayos que la Inspección considere necesarios, a los efectos de corroborar y/o mejorar el proyecto que sirvió de base para el llamado a Licitación

### **PLAZO DE OBRA**

El plazo estimado para la ejecución de la obra es de **TRESCIENTOS SESENTA (360) DÍAS CORRIDOS.-**

### **PRESUPUESTO OFICIAL- OFERTA BÁSICA**

El Presupuesto Oficial estimado para la ejecución de los trabajos que se licitan asciende a la suma de PESOS **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 70/100 (\$14.967.349,70.-)**

PLIEGO DE CONSULTA - NO VALIDO PARA LA PRESENTACIÓN

	Sección III
	Página 3